

СОГЛАСОВАНО:



2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления ТСЖ "НЕОН"



Орехова В.А.

2021 г.

г. Саратов, 3-й Московский проезд, д. 16

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Утепление лифтовых отделений (3шт), отделка вент. шахт, устройство грибков над вент. шахтами, ремонт входов в подъезды (3шт)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 980,714 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 9,539 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 957,03 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Утепление лифтовых отделений т.50мм (3 шт)																
1	ФЕР26-01-041-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1373 руб.): 100%*0,9 от ФОТ (1525 руб.) СП (907 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1525 руб.)	м3	7,3	496,68	203,94	46,88	4,93		3626	1489	342	36	20,8955	152,54	

