

СОГЛАСОВАНО:

ООО "Тепло Плюс"

Директор

Бандорина Д.В.

" " 2019 г.



Товарищество собственников жилья «Неон»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

ТСЖ НЕОН

Председатель управления

Орехова В.А.

2019 г.



на Замена оборудования учета тепловой энергии

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 160,310 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
Демонтажные работы										
1	ФЕРм11-02-022-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм (Теплосчетчик ТЭМ-104) (шт) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	1	13,96 10,81	3,15 0,56	13,96	10,81	3,15 0,56	1,236	1,24

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФЕРм11-02-022-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм (Первичный преобразователь расхода РСМ-05- 07-50, РСМ-05-07-32) (шт) (МДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	2	10,27 8,1	2,17 0,38	20,54	16,2	4,34 0,76	0,927	1,85
4 ФЕРм11-02-022-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 200 мм (Комплект термопреобразователей сопротивления ТЕСМА-К) (шт) (МДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	2	42,35 26,36	15,99 2,26	84,7	52,72	31,98 4,52	3,09	6,18
Монтажные работы									
5 ФЕРм11-02-022-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм (Теплосчетчик ТЭМ-104) (шт)	1	68,97 36,01	10,51 1,86	68,97	36,01	10,51 1,86	4,12	4,12
6 ФЕРм11-02-022-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм (Первичный преобразователь расхода ПРП-80) (шт)	2	68,97 36,01	10,51 1,86	137,94	72,02	21,02 3,72	4,12	8,24
7 ФЕРм11-02-022-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм (Первичный преобразователь расхода РСМ-05- 07-50, РСМ-05-07-32) (шт)	2	45,47 27,01	7,23 1,28	90,94	54,02	14,46 2,56	3,09	6,18

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФЕРм11-02-022-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 200 мм (Комплект термопреобразователей сопротивления ТЕСМА-К) (шт)	2	167,04 87,86	53,31 7,53	334,08	175,72	106,62 15,06	10,3	20,6
Раздел 2. Оборудование в текущих ценах									
9 О	Цена поставщика	Комплект преобразователей и теплосчетчика (компл)	1	144800		144800			
Раздел 3. ПНР									
10	ФЕРп02-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (система)	1	190,01 190,01		190,01	190,01	13,4	13,4
Итого по смете:									
Итого по Монтажным работам									
Монтаж оборудования									
Итого									
Всего с учетом "Индекс перевода цен в текущие СМР=7,35"									
Итого Оборудование									
Итого по Прочим затратам									
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									
Итого									
Всего с учетом "Индекс перевода цен в текущие ПНР СМР=12,72"									
Итого									
ВСЕГО по смете									

Председатель правления ТСЖ "НЕОН"



М. П.

В. А. Орехова

Подрядчик, директор ООО "Тепло Плюс"



М. П.

Д.В. Бандорина

ООО «Тепло Плюс»

Адрес: 410064, Саратовская обл, Саратов г, им Лебедева-Кумача В.И. ул, 71А, 7, тел/факс: 88452905656, E-mail: teploplus2016@mail.ru

Образец заполнения платежного поручения:

АО "ЭКОНОМБАНК" г. Саратов		БИК	046311722
		Сч. №	30101810100000000722
Банк получателя			
ИНН 6453146111	КПП 645301001	Сч. №	40702810714000322619
ООО « Тепло Плюс»			
Получатель			

С Ч Е Т № 157 от 15 мая 2019 г.

Плательщик : ТСЖ "НЕОН"

ИНН / КПП : 6453082316 / 645301001

Основание : договор 20-ТР/2019 от 15.05.2019

Валюта: Российский рубль

№ п/п	Предмет счета	Ед. Изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Замена оборудования узла учета тепловой энергии	узел	1	48092.87	48092.87
Итого					48092.87

Всего к оплате **48092.87**

Всего к оплате: Сорок восемь тысяч девяносто два рубля 87 копеек

НДС не облагается

Директор Д. В. Бандорина Бандорина Д. В.

Главный бухгалтер Д. В. Бандорина Бандорина Д. В.

М.П.

